ELIQUO STULZ

Referenz

Kläranlage Aschaffenburg

Maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung

Kunde
Stadt Aschaffenburg

Ansprechpartner/in
Herr Norbert Attermayer,
Tel.: 06021/45118926

Art der ausgeführten Leistung
- Umbau der biologischen Reinigungsstufe auf der Kläranlage Aschaffenburg als Hauptauftragnehmer

Auftragssumme
ca. 550.000 €

Ausführungszeitraum
Baubeginn: 07/2013
Fertigstellung: 02/2014

Leistungsumfang
- Werkplanung für Maschinen- und Elektrotechnik
- Ausführung der Maschinen- und Elektrotechnik

Ausführung aller Leistungen komplett mit eigenem Personal

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer
4

Besonderheiten
- Umbau bei laufendem Betrieb

Technische Daten
- Ausbaugröße der KLA: 200.000 EW

weitere Informationen siehe Seite 2

MEMBER OF ELIQUO WATER GROUP

ELIQUO STULZ GMBH | Beim Signauer Schachen 7 | 79865 Grafenhausen
T +49 7748 9200-0 | F +49 7748 9200-60 | info@eliquostulz.com | www.eliquostulz.com

ELIQUO STULZ

Referenz

Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Teilerneuerung und Erweiterung / Anlage bestehend aus

- Nitrifikations- und Denitrifikationsbeckenausrüstung
- 2 Tauchmotorührwerke, Durchmesser 2.500 mm
- 2 Rezirkulationspumpen, Sulzer / ABS Typ RCP DN 500, Q = 300 - 500 l/s
- 2 Drehkolbengebläse p = 90 KW
- 1.800 Membranplattenbelüfter SUPRATEC OXYFLEX MF 1.100 , EPDM
- Verrohrung, Edelstahl, Nennweite bis DN 1000

MEMBER OF ELIQUO WATER GROUP

ELIQUO STULZ GMBH | Beim Signauer Schachen 7 | 79865 Grafenhausen
T +49 7748 9200-0 | **F** +49 7748 9200-60 | info@eliquostulz.com | **www.eliquostulz.com**