

ZV WV Arnbachgruppe

Maschinentechnische Ausrüstung von vier Druckerhöhungsanlagen



Kunde

Zweckverband zur Wasserversorgung der Arnbachgruppe

Ansprechpartner/in

Herr Krammer, Tel.: 0160/99416667

Art der ausgeführten Leistung

- Maschinentechnische Ausrüstung der 4 Druckerhöhungsanlagen für die Gemeinden Hohenried (2 x), Grimolzhausen und Sandzell als Hauptauftragnehmer

Auftragssumme

ca. 195.000 EUR

Ausführungszeitraum

Baubeginn: 04/2015
Abnahme/Fertigstellung: 12/2015

Leistungsumfang

- Werkplanung der Maschinentechnik
 - Ausführung der Maschinentechnik
 - Inbetriebnahme / Probebetrieb
- Ausführung aller Leistungen komplett mit eigenem Personal

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer

2 Monteure, 1 Bauleiter

Besonderheiten

- Umbau im laufenden Betrieb
- IE 4 Motoren zur Effizienzsteigerung
- DEA im Wasserturm

Technische Daten

- Kompaktbauweise komplett in Edelstahl
- Druckwindkessel in Edelstahl mit Magnetklappenanzeige
- DEA mit bis zu 4 Pumpen

weitere Informationen siehe Seite 2

Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

- DEA Hohenried mit 2 Pumpen und 1 Kessel 750 l, erweiterbar auf 4 Pumpen und 2 Kessel 750 l
- DEA Wasserturm Hohenried mit 2 Pumpen und 1 Kessel 1.000 l
- DEA Grimolzhausen mit 3 Pumpen und 1 Kessel 2.000 l
- DEA Sandizell mit 3 Pumpen und 1 Kessel 2.000 l